ESTIMATE OF QUANTITIES

STATE	PROJECT NO.	SECTION NO.	SHEET NO.
ND	SS-8-018(088)064	8	1

SPEC	CODE	ITEM DESCRIPTION	UNIT	MAINLINE	TOTAL
103	0100	CONTRACT BOND	L SUM	1	1
201	0352	REMOVAL OF TREES & BRUSH	L SUM	1	1
203	0109	TOPSOIL	CY	953	953
203	0113	COMMON EXCAVATION-WASTE	CY	7,314.6	7,314.6
251	0200	SEEDING CLASS II	ACRE	1.008	1.008
251	2000	TEMPORARY COVER CROP	ACRE	1.182	1.182
253	0101	STRAW MULCH	ACRE	1.182	1.182
255	0102	ECB TYPE 2	SY	4,878	4,878
256	0200	RIPRAP GRADE II	CY	561	561
260	0200	SILT FENCE SUPPORTED	LF	462	462
260	0201	REMOVE SILT FENCE SUPPORTED	LF	462	462
261	0112	FIBER ROLLS 12IN	LF	848	848
702	0100	MOBILIZATION	L SUM	1	1
704	1000	TRAFFIC CONTROL SIGNS	UNIT	108	108
709	0155	GEOSYNTHETIC MATERIAL TYPE RR	SY	842	842
720	0110	RIGHT OF WAY MARKERS	EA	2	2
720	0130	IRON PIN R/W MONUMENTS	EA	2	2
754	0112	FLAT SHEET FOR SIGNS-TYPE IV REFL SHEETING	SF	8	8
754	0206	STEEL GALV POSTS-TELESCOPING PERFORATED TUBE	LF	18	18
754	0562	REFERENCE MARKER-TYPE B	EA	1	1